

关于丰顺县汤西镇镇级污水处理站及配套管网 工程项目环境影响报告表的审批意见

丰顺县汤西镇人民政府：

你单位报来的《丰顺县汤西镇镇级污水处理站及配套管网工程项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，提出以下意见：

一、丰顺县汤西镇镇级污水处理站及配套管网工程项目（站区位于汤西镇甲溪河旁靠新湖村段汕昆高速路侧（中心地理坐标： $E116^{\circ}9'1.370''$ ， $N23^{\circ}45'19.110''$ ）。本项目工程内容主要包括：主体、辅助、公用、管道及环保工程，主要建设格栅井、调节池、旋流沉砂池、细格栅井、A2/O 生化处理池、竖流沉淀池、维修仓库、鼓风机房、污泥脱水间、储泥池、除臭系统、在线监控室、出水口、综合楼、值班室等及其他配套附属设施，总设计处理规模 $2000m^3/d$ 。服务范围为石江村、双湖村、新湖村、和安村、新岭村共 5 个村，服务面积为 244.9 万平方米，服务人口约 2 万人。

本项目总投资（环保投资）5197.30 万元，站区占地面积 $5169.6m^2$ ，配套管网总长度约 58.3km（含接户管及压力管）。污水处理工艺采用“格栅井+调节池+细格栅+旋流式沉砂池+A2/O 生物处理池+竖流沉淀池+紫外消毒”工艺处理集污范围内收集到的生活污水，尾水处理达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级 A 标准中较严值后，经污水专管就近排入甲溪水后进入榕江北河。

项目劳动定员 6 人，厂内设有休息室，员工只在厂内住宿，不设置食堂。年工作时间 365 天。

项目代码：2309-441423-17-01-644138。

二、经局环评文件技术审查小组审议，认为《报告表》关于项目建设可能造成环境影响的分析、预测和评价，以及提出预防和减轻不良环境影响的对策、措施基本可信。你单位应严格按照《报告表》的内容组织实施；落实项目各项应急措施，加强项目全过程风险管理，杜绝事故发生；做好环保专项培训，确保各项环保设备的正常运行。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、项目环境影响报告表所执行的规定或标准，如有修订，须按新的执行。

五、项目建设须完善相关部门的法定手续并严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

六、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，你单位应当重新报批项目环评文件。

梅州市生态环境局

2024 年 12 月 27 日

抄送：市生态环境局丰顺分局执法股，梅州森淼环保科技有限公司。